


WITRYNY ALUMINIOWE



DRZWI ALUMINIOWE, SZEROKOŚĆ W ŚWIEŁLE OTWORU – 90cm.

1. SKRZYDŁO:
- KONSTRUKCJA – PROFILE ALUMINIOWE WG. ROZWIĄZAŃ PRODUCENTA/DOSTAWCY.
  - POKRYCIE – POWŁOKA MALARSKA W KOLORZE BIAŁYM, MAŁOWANE FARBĄ PROSZKOWĄ.
  - WYPEŁNIENIE – SZKLENIE JEDNOSZYBOWEOWE ZIMNE, SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM, LAMINOWANYM.
2. OŚCIEŻNICA:
- KONSTRUKCJA – PROFILE ALUMINIOWE WG. ROZWIĄZAŃ PRODUCENTA/DOSTAWCY
  - POKRYCIE – POWŁOKA MALARSKA W KOLORZE BIAŁYM, MAŁOWANE FARBĄ PROSZKOWĄ
3. AKCESORIA I WYPOSAŻENIE:
- ZAWIASY – ZAWIASY DO CZĘSTO OTWIERANYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH O MASIE DO 160 KG ZIMNE W ILOŚCI MIN. 3 SZT NA SKRZYDŁO.
  - ZAMKI – ZAMEK GŁÓWNY PODKLAMKOWY ATESTOWANY KLASY "C" ZAMEK GÓRNY ATESTOWANY KLASY "C".
  - KLAMKA – POCHWYT W KOMPLECIE ZE SKRZYDŁEM, SAMOZAMYKACZ ŚLIZGOWY WEDŁUG NORMY PN EN 1154 KOL.1–3, KOL.2–8, OL.3–5, KOL.4–1, KOL.5–1 I KOL.6–3, REGULOWANA Z PRZODU PRĘDKOŚĆ ZAMYKANIA, REGULOWANA Z PRZODU KOŃCOWA FAZA ZAMYKANIA (DOBICIE) PŁYNNIE REGULOWANY DOSTOSOWANY DO WARUNKÓW ISTNIEJĄCYCH.

- UWAGI:
- \* PODANE WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO SĄ ZALEŻNE OD DOSTAWCY/PRODUCENTA ŚLUSARKI
  - WYKONAWCA/DOSTAWCA WINIEN WYKONAĆ ELEMENTY ŚLUSARKI Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIAZUJĄCEGO WYMIARU OTWORU MONTAŻOWEGO
  - WYKONAWCA/DOSTAWCA ŚLUSARKI ZOBOWIĄZANY JEST DO ZACHOWANIA KRYTYCZNYCH WYMIARÓW DRZWI T.J. NP. ŚWIATŁO OTWORU DRZWIOWEGO.
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ZLECENIA W ZAKRESIE ŚLUSARKI WYKONAWCA/DOSTAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA INWESTOROWI, ARCHITEKTOWI, NADZOROWI INWESTORSKIEMU SZCZEGÓŁOWYCH RYS. WARSZTATOWYCH W KTÓRYCH TO RYS. I SPECYFIKACJACH POTWIERDZI ON ZGODNOŚĆ TYCHŻE Z PROJEKTEM W ZAKRESIE ŚLUSARKI

ZESTAWIENIE NOWYCH DRZWI WEWNĘTRZNYCH

TYP DRZWI	D-1		D-2		D-3	
	płytowe		płytowe		płytowe	
WYMOGI	Rw min. 32dB					
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY	90X200		90X200		90X200	
WYMIARY W ŚWIEŁLE OŚCIEŻY	101X205		101X205		101X205	
SKRZYDŁO	P	L	P			L
ILOŚĆ	1	3	1			1
UWAGI	panel dolny dwustronny stal nierdzewna  okładzina CPL HQ klamka EDEL tzw. okrętowa		panel dolny dwustronny stal nierdzewna  okładzina CPL HQ klamka EDEL tzw. okrętowa		panel dolny wentylacyjny dwustronny stal nierdzewna  okładzina CPL HQ klamka EDEL tzw. okrętowa	

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA ARCH. WOJCIECH KORENC ul. Czarnieckiego 36, 05-080 Izabelin		
NAZWA ZADANIA	PROJEKT REMONTU GABINETÓW LEKARSKICH CZĘŚCI PARTERU PRZYCHODNI - PORADNIA DZIECI ZDROWYCH PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 34 W WARSZAWIE	
LOKALIZACJA	ul. GRZYBOWSKA 34, WARSZAWA	
INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA-ŚRÓDMIEŚCIE	
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ I ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ	NUMER RYSUNKU	SIŁKA
	A-8	b/s
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	DATA
		24-09-2018
Wojciech Korenc, architekt upr. projektowe nr. 485/68		PODPIŚ
		NUMER STRONY
		28