

#### UWAGI

Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania zostaną zmodernizowane poprzez wymianę rur, armatury i osprzętu.

Wymiana musi zostać przeprowadzona "po śladzie".

Instalacja wodociągowa


- zasilanie odbiorników prowadzić od najbliższych pionów rurami pp. Ø20mm,
- w brzdach ściennych/zabudowach lub w posadzce
- przewody ciepłej wody prowadzić w otulinach termicznych
- na każdym odejściu od pionu montować zawór odcinający Ø20mm

Instalacja Kanalizacyjna

- podejścia kanalizacyjne prowadzić do najbliższych pionów w brzdach ściennych i/lub zabudowach,
- średnice rur: od umywalk, zlewów i zlewozmywaków PCV Ø50mm, od misek ustępowych PCV Ø110mm

Instalacja C.O.

- piony wymienić po śladzie na piony pp. stabilizowane i prowadzić w otulinach termicznych
- podejścia do grzejników wykonać z rur pp. Ø20mm stabilizowanych, prowadzić w ścianach w otulinach termicznych
- grzejniki montować na zawieszach/stojakach zalecanych przez producenta, w sposób umożliwiający ich prawidłowe funkcjonowanie, oraz zapewniający swobodny dostęp celem czyszczenia
- na zakończeniach pionów montować zawory napowietrzające



PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA ARCH. WOJCIECH KORENC ul. Czarnieckiego 36, 05-080 Izabelin			
NAZWA ZADANIA: PROJEKT REMONTU GABINETÓW LEKARSKICH CZĘŚCI PARTERU PRZYCHODNI - PORADNIA DZIECI ZDROWYCH PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 34 W WARSZAWIE			
LOKALIZACJA: ul. GRZYBOWSKA 34, WARSZAWA			
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA-ŚRÓDMIEŚCIE			
INSTALACJE SANITARNE		NUMER RYSUNKU: S-1	SKALA: 1:50
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	DATA: 24-09-2018	PODPIŚĆ:
Wojciech Korenc, architekt upr. projektowe nr. 485/68			NUMER STRONY: 29